


PARADERO DE BUSES BARCELONA				
DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR	V/UNIT
PRELIMINARES				
desmonte de paradero existente	gl	1	200000	200000
demolicion de placa existente	m2	70	33600	2352000
PISOS				
placa de contrapiso de 10 cms de 3000psi	m2	70	52800	3696000
alistado de piso e=5mm	m2	70	24400	1708000
tablo cucuta 25*25 liso	m2	70	48600	3402000
MUROS				
muro en ladrillo prensado macizo vista doble T S/FE (1:3)	m2	30	174600	5238000
fachada en cortasol celoscreen perforado, incluye panel celoscreen perforado o lis, o portapanel aluminio, estructura de nivelacion y soporte	m2	140	220834	30916760
CUBIERTA				
teja tipo sandwich 525c poliuretano de 50mm pintada de blanco al interior con pintuera poliester horneable , con sus respectivos clips de fijacion y tornilleria requerida	m2	75	114800	8610000
ELECTRICOS				
Acometida general monofasica	und	1	483700	483700
salida para lampara 110v	und	6	59400	356400
lampara slim 2*48	und	6	128800	772800
costo directo				\$ 57.735.660,00
costo indirecto				\$ 17.320.698,00
costo total				\$ 75.056.358,00



 JOJHAN EMERZON HERRAN LIEVANO
 ING. APOYO VICERRECURSOS